1 Allgemeines

Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die oberbautechnische Freigabe geregelt. Sie ist die Zustimmung, dass der Oberbau mit der zulässigen Geschwindigkeit und Radsatzlast bis zur nächsten Regelinspektion befahren werden darf.

* Diese Richtlinie regelt außerdem die Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe im Geschwindigkeitsbereich örtl. zul v > 160 km/h (HGV) sowie bei bogenschnellem Betrieb (NeiTech).

Ziel

* (2) Das Ziel der Richtlinie ist die Gewährleistung des sicheren Bahnbetriebs nach Baumaßnahmen im Oberbau.

Geltungsbereich

* (3) Diese Richtlinie ist für alle Baumaßnahmen im Oberbau der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Fahrweg anzuwenden. Das gilt auch vor der Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast.

Technische Baubestimmung

(4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO.

2 Grundlagen

Oberbautechnische Freigabe

(1) Die oberbautechnische Freigabe darf nur erteilt werden, wenn der Oberbau

* - nach den Bestandsplänen bzw. den geprüften und freigegebenen Ausführungsunterlagen erstellt worden ist,
- den Vorgaben der Richtlinienfamilie 820 entspricht,
- nach Richtlinienfamilie 824 hergestellt wurde und somit einen ausreichenden Abnutzungsvorrat gemäß Richtlinienfamilie 821 aufweist.

Zusätzlich sind je nach Maßnahme (Abschnitte 3, 4 und 5) ergänzende Bestimmungen zu beachten.

Gültigkeitsdauer

(2) Die oberbautechnische Freigabe behält ihre Gültigkeit solange die Fahrbahn nach der Richtlinienfamilie 821 inspiziert wird.

3 Oberbautechnische Freigabe nach Instandsetzungsarbeiten gemäß EIGV *

Instandsetzungsarbeiten

(1) Bei gemäß EIGV, Anlage 5 als Instandsetzungsarbeiten im Oberbau einzustufenden Maßnahmen, z.B. zur Wiederherstellung des ursprünglichen Sollzustandes oder Gleiserneuerung mit geringfügigen Trassierungsänderungen zur Optimierung der Gleislage, erfolgt die oberbautechnische Freigabe durch die Abgabe der Befahrbarkeitsmeldung. * * * * * *

Zusätzliche Voraussetzung bei örtl. zul v > 200 km/h

(2) Bei Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 200 km/h und einer Länge L > 120 m ist nach *

- Stopf-Richtarbeiten beim Gleisumbau (vgl. Ril 824.2200A01 Abschnitt 4 (2), gilt auch für Abschnitte mit L ≤ 120 m, wenn der nächste Umbauabschnitt weniger als 120 m entfernt ist) oder * * * *
- Schienenwechsel in Gleisen (Ril 824.2510)

zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2 (1) eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6 (8) erforderlich.

4 Oberbautechnische Freigabe für anzeigepflichtige Maßnahmen *

Anzeigepflichtige Baumaßnahmen
820.0120V01

(1) Bei gemäß EIGV anzeigepflichtigen Baumaßnahmen ist die oberbautechnische Freigabe durch den für den Oberbau zuständigen Bauüberwacher in schriftlicher Form gemäß Vordruck 820.0120V01 zu erklären. * * * *

Zusätzliche Voraussetzung

(2) Bei Neubau und Inbetriebnahme von Strecken, Einführung NeiTech oder Baumaßnahmen mit mehr als geringfügigen Trassierungsänderungen ist zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2 (1) die oberbautechnische Freigabe erst zu erklären, wenn für die Streckenabschnitte mit örtl. zul v > 160 km/h (HGV) oder mit bogenschnellem Betrieb (NeiTech) eine fahrtechnische Teilfreigabe gemäß Abschnitt 6 vorliegt. * * *

Bei Trassierungsänderungen, die einer im Betrieb erreichten Geschwindigkeitsanhebung um höchstens 20 km/h entsprechen, kann die fahrtechnische Teilfreigabe nach Zustimmung der Zentrale DB InfraGO AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System, in vereinfachter Form erfolgen. Hierfür ist für Streckenabschnitte mit örtl. zul v > 160 km/h * * * * * *

* nach Abschnitt 6 (8) bzw. bei bogenschnellem Betrieb
* nach Abschnitt 6 (9) zu verfahren.

5 Bestimmungen vor Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast

Zuständigkeit
820.0120V02

(1) Bei einer Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast

- ohne Baumaßnahmen bzw.
- in Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten (siehe Abschnitt 3)

ist die oberbautechnische Freigabe in schriftlicher Form durch den Anlagenverantwortlichen und den Fachbeauftragten Fahrbahn gemäß Vordruck 820.0120V02 zu erklären.

Zusätzliche Voraussetzung bei HGV oder NeiTech

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2 (1) ist für Gleisabschnitte mit örtl. zul v > 160 km/h (HGV) oder mit bogenschnellem Betrieb (NeiTech) bei Erhöhung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit eine fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6 erforderlich. Diese kann bei Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h unter bestimmten Voraussetzungen in vereinfachter Form nach Abschnitt 6 (10) erfolgen.

Wiederanhebung von örtl. zul v

* (3) Wird örtl. zul v vorübergehend herabgesetzt, ist für die
* Wiederanhebung auf die ursprünglich freigegebene Ge-
* schwindigkeit keine erneute fahrtechnische Teilfreigabe
* erforderlich, sofern im betroffenen Gleisabschnitt zwi-
* schenzeitlich keine mehr als geringfügigen Trassierungs-
* änderungen durchgeführt wurden.

6 Fahrtechnische Teilfreigabe

Allgemeines

* (1) Für die fahrtechnische Teilfreigabe wird das Zusammen-
* wirken zwischen Fahrzeug und Fahrbahn anhand der auf-
* tretenden Fahrzeugreaktionen geprüft, wobei die Bestim-
* mungen für die fahrtechnische Inspektion gemäß
* Ril 821.2002, Abschnitte 3.2, 3.3 (1) und 3.4 bzw. 4.2,
* 4.3 (1) und 4.4 mitgelten.

* Die fahrtechnische Teilfreigabe stellt gleichzeitig die erste
* fahrtechnische Inspektion nach Abschluss der Baumaß-
* nahme dar.

Prüffahrzeug

(2) Die fahrtechnische Teilfreigabe ist mit einem für die Oberbaubeanspruchung repräsentativen Prüffahrzeug im unbeladenen, betriebsbereiten Zustand durchzuführen:

- Streckenabschnitte mit Hg VzG > 160 km/h:

  Prüffahrzeug: ICE-S (BR 410/810)

- Streckenabschnitte mit bogenschnellem Betrieb (NeiTech):

  Prüffahrzeug: VT 612.901/902 (BR 612); Referenzfahrzeug für BR 411, 415 und ETR 610 *

Hinweis: Bei Ausfall dieser Prüffahrzeuge kann durch die Zentrale DB InfraGO AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System, festgelegt werden, dass die fahrtechnische Teilfreigabe mit messtechnisch ausgerüsteten vergleichbaren Regelfahrzeugen durchgeführt werden kann. *

Beauftragung
820.0120V05

(3) Die Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe ist mit einem Vorlauf von mind. 6 Monaten mit dem Vordruck 820.0120V05 über die Zentrale DB InfraGO AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System, bei der Abteilung Prüfungen Fahrzeug-Fahrweg-Wechselwirkung der DB Systemtechnik in Minden zu beauftragen. * * *

Voraussetzung
820.0120V03

(4) Für die Durchführung der Hochtastfahrten zur fahrtechnischen Teilfreigabe müssen dem Versuchsleiter folgende Unterlagen vorliegen:

- Genehmigungsbescheid des Eisenbahn-Bundesamtes für die Probefahrten mit Bezug auf § 15 EIGV * *
- durch die Zentrale DB InfraGO AG, Fahrdynamik, geprüfte Geschwindigkeitsstaffelungen, deren Grundlage u. a. die Geschwindigkeitswegebänder sind * *
- Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken (Vordruck 820.0120V03) durch den Maßnahmenverantwortlichen; Maßnahmenverantwortlicher kann entweder der Projektleiter, der für den Oberbau zuständige Bauüberwacher oder der Anlagenverantwortliche sein * * * * *

  Hinweis: Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass der Oberbau, der Unterbau und die Bauwerke nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen erstellt worden sind. Sie kann erst nach Abschluss der Oberbauarbeiten vom Maßnahmenverantwortlichen abgegeben werden. Die Erklärung ist immer für den gesamten Bereich von Start- bis Zielsignal der Ver- * * *

suchsfahrt in einem einzigen Formular abzugeben und enthält nur die Unterschrift des Maßnahmenverantwortlichen.

- Zustimmung des Eisenbahnbetriebsleiters der Region zur Durchführung der Probefahrten

Hinweis: Die Geschwindigkeitsstaffelungen beinhalten die zulässige Geschwindigkeit plus 10 %, jedoch in Bögen höchstens die Geschwindigkeit, die dem zulässigen Überhöhungsfehlbetrag nach Ril 800.0110 plus 10 % entspricht. Nach Vorgabe des Versuchsleiters wird die Prüfgeschwindigkeit schrittweise erhöht („hochtasten").

Besonderheiten bei HGV

(5) Auf Streckenabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h (HGV) ist das zu prüfende Gleis zusätzlich einmal gegen die Regelfahrtrichtung mit örtl. zul v zu befahren. Ein Hochtasten ist hierbei grundsätzlich nicht mehr nötig.

Besonderheiten bogenschneller Betrieb (NeiTech)

(6) Bei der fahrtechnischen Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9 soll zur Bestätigung der Messergebnisse zusätzlich eine Fahrt mit dem später im Betrieb eingesetzten NeiTech-Fahrzeug (Zielfahrzeug, z.B. BR 411, 415 oder ETR 610) nach dem zukünftigen VzG Spalte *2a* durchgeführt werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Differenz der erreichten Geschwindigkeit beider Fahrzeuge < 10 % beträgt. Zusätzlich ist an repräsentativen Wagen des Zielfahrzeuges die Beschleunigung im Wagenkasten zu messen.

Zuständigkeit

(7) Die fahrtechnische Teilfreigabe nach Hochtastfahrten bzw. die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe wird von der Zentrale DB InfraGO AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System, in schriftlicher Form erteilt. Grundlage ist der vorgelegte Bericht mit den Auswertungsergebnissen der gemessenen und berechneten Prüfgrößen.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe im HGV-Bereich

(8) Für die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe von Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h (HGV) sind

- nach Stopf-Richtarbeiten eine fahrtechnische Inspektion gemäß Ril 821.2002 (WGB-Auswertung) mit der Prüfgeschwindigkeit örtl. zul v (ohne +10%)
- im Fall einer Schienenerneuerung bzw. -wechsel die Bewertung der äquivalenten Konizität gemäß Ril 824.2510

durchzuführen.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe bei NeiTech

(9) Bei Trassierungsänderungen, die im bogenschnellen Betrieb einer Geschwindigkeitserhöhung um höchstens 20 km/h entsprechen, kann die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe anhand einer fahrtechnischen Sonderinspektion nach Ril 821.2002 mit der Prüfgeschwindigkeit örtl. zul v gemäß VzG NeiTech erfolgen. *

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe vor Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h

(10) Für eine Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h ist es zulässig, die Ergebnisse der vorangegangenen fahrtechnischen Regelinspektionen (Prüfung mit ursprünglichem örtl. zul v) bzw. der Hochtastfahrten vor Inbetriebnahme heranzuziehen. Auf Antrag bei der Zentrale DB InfraGO AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System, kann im Einzelfall eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe erteilt werden. *

Hinweis: Diese Regelung findet auch Anwendung, wenn örtl. zul v um mehr als 20 km/h angehoben wird, aber die tatsächlich erreichte Geschwindigkeitsdifferenz im Betrieb z.B. in Beschleunigungs- und Bremsabschnitten in VzG-Übergängen höchstens 20 km/h beträgt. Die tatsächlich erreichte Geschwindigkeitsdifferenz ist anhand einer Fahrzeitberechnung/ Fahrschaulinie zu ermitteln. *

❑