1 Allgemeines

(1) Die Einhaltung dieser Richtlinie stellt sicher, dass bei oberbautechnischen Untersuchungen die erforderlichen Unterlagen zur fachtechnischen Beurteilung bereitgestellt werden. **Zweck**

* Für Gleisverdrückungen sind Beurteilungsmaßstäbe sowie
* die betrieblich einzuleitenden Maßnahmen geregelt.

* (2) Dies Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für alle Ober-
* bauanlagen anzuwenden. **Anwendungsbereich**

* Ergänzende Vorgaben gemäß Prozess UN03-01-09 sind
* zu berücksichtigen.

* (3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Berei-
* che ist nach KoRil 138.0202 zu regeln **Mitgeltungsrecht**

2 Durchführung

(1) Eine oberbautechnische Untersuchung ist vom Anlagenverantwortlichen (Alv) nach folgenden Ereignissen durchzuführen: **Oberbautechnische Untersuchung durchführen**

* - Gleisverdrückung

* - **Entgleisung,** wenn der Oberbau als Entgleisungsursache nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann.

* - Sonstiges gefährliches Ereignis (z. B. Oberbauschaden, der entdeckt wird und nicht zu einem Unfall führte, Anforderung durch EBL, siehe Ril 123.0180A01)

- Gleisverwerfung

* (2) Über das Ergebnis der oberbautechnischen Untersuchung
* ist ein Bericht gemäß Abschnitt 3 (1) oder (2) zu fertigen. **Untersuchungsbericht**

* Gleisverdrückung

* (3) Eine Gleisverdrückung entsteht ohne äußere Krafteinwir-
* kung von Zügen. **Definition Gleisverdrückung**

* Besonders anfällig sind

* - Zwangspunkte, u. a. vor / hinter Weichen, Bahnsteigen,
* Bahnübergänge, Brücken, Tunnel,

- Abschnitte mit Wechsel der Schwellenart (Beton / Holz oder Beton / Stahl usw.)
- Gleisbögen mit engen Radien,
- frisch gestopfte Gleisabschnitte einschließlich der Übergänge,
- Bereiche mit hohl liegenden Schwellen („weiße Stellen").

Der sich mit dem Stabilitätsverlust anlässlich einer Gleisverdrückung ausgebildete Gleislagefehler hat eine Wellenlänge von 4 bis 8 m und eine Fehleramplitude von ca. 3 bis 8 cm.

Beurteilung Gleisverdrückung

(4) Zur Feststellung, ob eine Gleisverdrückung oder ein Richtungsfehler vorliegen, ist eine regelkonforme Handmessung zur Ermittlung der Pfeilhöhen durchzuführen.

Die Messung kann auch mit entsprechenden Hilfsmitteln durchgeführt werden [Ril 820 0130Z01-Seite 5].

Die Beurteilung erfolgt in Anlehnung an die Ril 821.2001, Abschnitt 5 (5), Tabelle 2, Zeile 4.

Bei der ermittelten Pfeilhöhe (PH) ist wie folgt zu verfahren:

- 21 mm < PH ≤ 25 mm
  zul. v ≤ 60 km/h ist einzurichten; eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.
- 25 mm < PH < 30 mm
  zul. v ≤ 20 km/h ist einzurichten; eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.
- PH ≥ 30 mm Das Gleis ist zu sperren und nach Ril 824.5030 Abschnitt 1 (1) und (2) zu trennen. Eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.

Entgleisung, Sonstiges Ereignis, Gleisverwerfung

Definition Gleisverwerfung

(5) Eine Gleisverwerfung entsteht unter einem fahrenden Zug. Bei einer Gleisverwerfung kann die Fehleramplitude über 50 cm betragen. Sie führt unweigerlich zu einer Entgleisung.

3 Dokumentation

(1) Im Zusammenhang mit der Störmeldung M2 *[= Code SO13 in SAP R/3]* zu einer „Gleisverdrückung" ist nach dem Ereignis der Bericht nach Ril 820.0130V01 durch den Alv unter Beteiligung des Fachbeauftragten Fb zu fertigen.

Bericht Gleisverdrückung 820.0130V01

Der Bericht ist innerhalb von 2 Wochen nach dem Ereignis der DB Netz Zentrale, Oberbautechnik zuzuleiten.

Der Ständige Stellvertreter des EBL im betreffenden RB erhält einen Abdruck.

In Ril 820.0130Z01 ist eine Arbeitshilfe zur näheren Erläuterung zu einer „Gleisverdrückung" hinterlegt.

Der Bericht unterstützt bei der Analyse von Schwachstellen im Oberbau der DB Netz AG.

(2) Bei einer Entgleisung ist, wenn der Oberbau als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, unverzüglich nach dem Ereignis ein Bericht nach Ril 123.0180V07 durch den Alv zu fertigen.

Bericht über Technische Untersuchung Ril 123.0180V07

Bei einem sonstigen Ereignis ist der Bericht nach Anforderung des EBL des betreffenden RB zu fertigen.

Bei einer Gleisverwerfung ist der Bericht unverzüglich durch den Alv zu fertigen.

Gleisverwerfungen sind in SAP R/3 Netz unter dem Code SO14 zu führen.

Darüber hinaus sind ggf. weitere Unterlagen beizufügen.

Der Bericht ist dem Fachbeauftragten Fahrbahn zur Durchführung einer Schadens-/Ursachenforschung vorzulegen.

Der Ständige Stellvertreter des EBL des betreffenden RB erhält den Bericht und die Oberbautechnik der DB Netz einen Abdruck.

(3) Wenn die Ursache nicht eindeutig geklärt werden kann, ist die Oberbautechnik der DB Netz AG zu beteiligen.

Beteiligung DB Netz, Zentrale

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt a. M-

❑