1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie (Ril) ist, die Abnahme von Weichenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Einbauqualität zu regeln. Im Weiteren sind in dieser Ril unter dem Begriff Weichen auch Kreuzungen, Schienenauszüge (SA) und Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV) zu verstehen. **Zweck**

(2) Diese Ril ist im Bereich der DB Netz AG beim Weichenneu oder -umbau anzuwenden. Weichenneubau ist der erstmalige Einbau einer Weiche. Weichenumbauten sind Erneuerungen (Neumaterial) und Auswechslungen (Altmaterial). Die Ril beschränkt sich nur auf die Abnahme von Weichen im Schotterbett. **Anwendungsbereich**

Die Abnahme von Schweiß- / Schleifarbeiten im Zusammenhang mit Weichenneu- bzw. Weichenumbau ist in der * Ril 824.8210 und der Ril 824.8310 geregelt.

* (3) Die Grundsätze für die Abnahme von Oberbauarbeiten sind * in der Ril 824.8001 geregelt. **Grundsätze**

* Die Messungen sind in Verantwortung des Auftragnehmers * durchzuführen.

* (4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche * ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

(5) Der Messende muss durch praktische und theoretische Einweisung die Befähigung zur Durchführung der Messung der * Spurführungsmaße erworben haben (Befähigungsnachweis gemäß Ril 046.2553). **Qualifikation zur Abnahme**

Der Abnehmende muss die Befähigung zur Bewertung des * MKS/DAS-Messschrieben gemäß Ril 046.2552 erworben haben.

2 Gegenstand der Abnahme

* (1) Die Abnahme muss mit den Maßstäben für die geplante * Entwurfsgeschwindigkeit (v_e) durchgeführt werden. **Maßgebende Geschwindigkeit v_e**

(2) Der Abnahmebereich umfasst die Weiche einschließlich der umgebauten Anschlussbereiche. Die Anschlussbereiche sind gemäß Ril 824.8110 abzunehmen. **Abnahmebereich**

3 Abnahme nach Weichenneu- bzw. Weichenumbau

Fertigstellen / Anzeige

(1) Der Auftragnehmer (AN) hat die Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) anzuzeigen.

Abnahmefristen

(2) Die Abnahme ist nach VOB Teil B § 12 durchzuführen (siehe Ril 824.8001). *

Vorarbeiten

(3) Zur Abnahme sind die Weichen in notwendigem Umfang durch den AN zu reinigen.

Abnahmeinhalt

(4) Vor der Abnahme sind folgende Messungen und Prüfungen durchzuführen (Abschnitt 1 (3) beachten): *

- Geometriemessung entweder mit Gleismessfahrzeugen, MKS/DAS-Aufzeichnungsanlagen (siehe Ril 824.0550) oder Handmessgeräten, * *
- Messung der äußeren Geometrie (Höhe und Richtung) als Soll-Ist-Vergleich (siehe auch Ril 883.3400V02 und V03), bezogen auf den Trassenplan / Weichenhöhenplan * * * *
- Messung der Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage mit einem automatischen Messdaten-Erfassungsgerät (z.B. SGMT 5-D, MessReg.) sowie der Zungenprüfung nach dem für die jeweilige Weichengrundform gültigen Abnahmeprüfblatt gemäß Ril 824.8120A03 einschließlich der Kontrolle der Dauerverschlüsse und Sicherungsbolzen in Weichen der Stilllegungsart 1 (siehe Ril 819.1711A01), * * *
- Prüfung des Ist-Zustandes mit den Vorgaben des Verlegeplanes bzw. Lageplanes,
- Prüfung der Schwellenteilung und der Lage der Großteile,
- Qualitätsbeurteilung des Einbaues.

Bei Ausfall der hier genannten Messsysteme sind als Ersatz Handmessungen durchzuführen und zu dokumentieren (Ril 824.0530).

* (5) Die Messsysteme müssen freigegeben und ggf. mit gültiger Prüfplakette versehen sein. **Messsysteme**

(6) Zur Abnahme ist die eingebaute Weiche durch Augenschein zu überprüfen. **Prüfung durch Augenschein**

(7) Folgende Abnahmebedingungen sind einzuhalten: **Abnahmebedingungen**

* - SR_0-Werte der inneren Weichengeometrie gemäß Ril 824.0550,

* - SR_0-Werte der äußeren Geometrie der Weiche gemäß Tabelle 1 der Ril 824.8120A02 [siehe auch Ril 883.3500 Abnahmetoleranzen],

- Spannungsausgleich für Weichen gemäß Ril 824.5010

* - SR_0-Werte der Spurführungsmaße nach Prüfblättern in Ril 824.8120A03,

* - SR_0-Werte der Prüfung des Soll-Ist-Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaues gemäß Ril 824.8120A04.

* Weitere Abnahmebedingungen sind in Ril 824.8120A04 unter Abschn. 1 (1) genannt.

* (8) Zur Abnahme müssen die in Ril 824.8120A05 (Checkliste) aufgeführten Unterlagen vorliegen. **Abnahme-unterlagen**

(9) Bei festgestellten Überschreitungen von SR_0-Werten ist die Abnahmemessung nach erfolgter Korrektur zu wiederholen. **Prüfergebnisse**

(10) Die Abnahmeunterlagen sind 5 Jahre beim Anlagenverantwortlichen aufzubewahren. **Dokumentation**

Die elektronischen Daten des Prüfblattes sind in die „Regelinspektionsdatenbank“ einzustellen.

❑