1 Allgemeines
2 Nutzung von bestehenden Bauwerken
3 Änderung der Belastung aus Eisenbahnverkehr
4 Bauliche Änderungen
5 Führen von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken

# 1 Allgemeines

**Geltungsbereich**

(1) Dieses Modul gilt für die Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Erdbauwerken und sonstigen geotechnischen Bauwerken einschließlich des Unterbaus / Untergrunds von Eisenbahnstrecken mit Schotteroberbau bei folgenden Aufgabenstellungen:

- Nutzbarkeit mit vorhandenen Belastungen,
- Eignung für höhere Belastungen,
- Eignung zur Aufnahme baulicher Änderungen.

Dieses Modul gilt nicht für Eisenbahnstrecken mit Fester Fahrbahn.

Die nachfolgenden Regelungen erfüllen die in der TSI INF enthaltene Anforderung an die Stabilität von bestehenden Erdbauwerken bei Belastungsanhebungen (Radsatzlast, Geschwindigkeit). Bei gleichbleibender oder geringerer Belastung werden diese Anforderungen durch die Regelinspektionen nach Ril 836.8001 abgedeckt.

*Hinweis: Neue Erdbauwerke unterliegen dem vollumfänglichen Nachweis zur TSI INF. Der in der TSI INF verwendete Begriff Erdbauwerke umfasst Boden- und Bodenbefestigungsstrukturen, die Belastungen aus dem Schienenverkehr ausgesetzt sind. Darunter fallen auch Erdbauwerke, Durchlässe, flexible und massive Stützbauwerke inklusive bewehrter, verfestigter oder vernagelter Erd- bzw. Bodenkörper und Böschungen der Ril 836, soweit sie im*

Weitere Bestandteile

| Regelwerksnummer | Titel | Gültig ab |
|---|---|---|
| 836.7001A01 | Randbedingungen und Untersuchungen | 01.04.2022 |
| 836.7001A02 | Checkliste schwingungsempfindliche Böden | 01.04.2022 |
| 836.7001A03 | Checkliste Böschungen | 01.04.2022 |
| 836.7001A04 | Geschwindigkeitsanhebung im VzG für 18,5t RSL | 01.04.2022 |
| 836.7001V01 | Bewertung im Hinblick auf zulässige Geschwindigkeitsanhebungen | 01.04.2022 |

*Unterbau von Gleisen liegen. Da die Ril 836 konform zu den Vorgaben der TSI INF ist, kann für diese Bauwerke daher die Bestimmung der Einwirkungen aus Eisenbahnverkehrslasten entsprechend den Vorgaben zum Druckbereich nach Ril 836.2001 erfolgen.*

*Für sonstige geotechnische Bauwerke die dem vorhandenen Bestand zugeordnet werden können, gibt es derzeit keine expliziten Anforderungen aus der TSI INF zu berücksichtigen. Für Bestandsbauwerke ist für das EG-Prüfverfahren zur TSI INF vereinbart, dass die durchgeführten Inspektionsberichte zu den Erdbauwerken vorzulegen sind. Sofern in den Inspektionsberichten notwendige Nachbesserungen der vorhandenen Erdbauwerke ausgewiesen werden sind diese umzusetzen.*

**Grundlagen für Bewertungen und Nachweise**

(2) Bewertungen und Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sind grundsätzlich nur von einschlägig erfahrenen Prüfsachverständigen für Geotechnik mit EBA-Anerkennung, erforderlichenfalls auch in weiteren Tätigkeitsbereichen, auf der Basis von Baugrunduntersuchungen vorzunehmen.

*Zur grundlegenden Abgrenzung von Nachweisen, Untersuchungen und Bewertungen wird auf Ril 836.3001, Abs. 1 verwiesen. Soweit gutachterliche Bestätigungen oder Bewertungen in dieser Richtlinie als erforderlich angesehen werden, sind diese vom o.g. Prüfsachverständigen durchzuführen.*

Für eine Bewertung müssen zumindest Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen auf der Basis des Moduls 836.1002 vorliegen.

Für die Bewertung der inneren Tragfähigkeit von Bauwerken aus künstlichen Baustoffen wie Mauerwerk, Beton oder Stahl sind erforderlichenfalls zusätzlich Untersuchungen nach Ril 805 durchzuführen.

Der Bewertung sind außerdem visuelle Beurteilungen des Prüfsachverständigen sowie die Auswertungen von Inspektionsberichten und Gleismessschrieben zugrunde zu legen.

Nachweise der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Bauwerke sind -sofern nicht anderweitig ausgewiesen- nach Maßgabe dieser Richtlinie zu führen. Im Einzelnen sind die Regelungen zur Führung der Nachweise in Abschnitt 5 zu beachten.

## 2 Nutzung von bestehenden Bauwerken

**Grundsatz**

(1) Wenn ein Erdbauwerk oder sonstiges geotechnisches Bauwerk in Gebrauch ist, dabei schadenfrei geblieben ist, nach Modul 836.8001 instand gehalten wird und die künftigen Beanspruchungen nicht höher als die bisherigen sind, darf davon ausgegangen werden, dass es für die weitere Nutzung ausreichend standsicher und ausreichend gebrauchstauglich ist.

*Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke können als schadensfrei eingestuft werden, wenn das Bauwerk in die Zustandskategorie 1 oder 2 bei Bwkl 3 bzw. ohne standsicherheitsrelevanten Befund bei Bwkl 2 nach Ril 836.8001 eingestuft werden kann, kein erhöhter Instandhaltungsaufwand vorliegt sowie keine sonstigen Auffälligkeiten entsprechend Anlage A03 vorhanden sind.*

**Zustandsänderungen am Bauwerk**

(2) Werden während der Nutzung eines geotechnischen Bauwerks Veränderungen des Zustandes, die auf eine Einschränkung der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit hinweisen, am Bauwerk selbst oder in dessen Umgebung festgestellt, sind die Veränderungen in Hinblick auf ihre Auswirkungen zu bewerten. Die Bewertungen sind durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik vorzunehmen. Die Bewertungen sind zu dokumentieren, etwaige erforderliche Maßnahmen sind durch die zuständigen anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG zu veranlassen.

## 3 Erhöhung der Belastung aus Eisenbahnverkehr

**Definitionen**

(1) Erhöhungen der Belastung aus Eisenbahnverkehr im Sinne dieses Moduls sind:

- Erhöhungen der örtlich zulässigen Geschwindigkeit,
- Erhöhungen der Radsatzlasten,
- Kombination aus Erhöhung der Geschwindigkeit und Erhöhung der Radsatzlast.

In dieser Richtlinie ist bei Verwendung des Begriffes Geschwindigkeit die örtlich zulässige Geschwindigkeit (zul v) nach dem Verzeichnis der Geschwindigkeiten (VzG) gemeint (siehe Ril 457.0201). Bei zul v für eine bestimmte Zugcharakteristik ist die damit verbundene Radsatzlast

maßgebend. Aufhebungen von temporären Langsamfahrstellen, die im VzG hinterlegt sind, fallen nicht unter Geschwindigkeitsanhebungen im Sinne dieser Richtlinie. Je nach Änderung der einzelnen Nutzungskomponenten sind unterschiedliche Verfahrensweisen zur Absicherung der Änderung vorzusehen.

**Grundsatz**

(2) Ein bestehendes geotechnisches Bauwerk darf höhere Belastungen durch Eisenbahnverkehr erhalten, wenn die die Bedingungen des Abs. 2(1) eingehalten sind und die Auswirkungen der höheren Belastungen auf die Tragfähigkeit und auf die Gebrauchstauglichkeit nach den folgenden Regelungen, soweit angegeben, durch einen Prüfsachverständigen nach Abs. 1(2) dieser Richtlinie geotechnisch bewertet und als zulässig bestätigt wurden, bzw. entsprechende Nachweise geführt wurden.

**Zusätzliche Überwachung**

(3) Bei Anhebungen der Belastungen auf bestehenden geotechnischen Bauwerken ist die Notwendigkeit zusätzlicher Überwachungsmaßnahmen wie z.B. Sonderinspektionen in Abstimmung mit einem EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik festzulegen.

**Anhebung der Geschwindigkeit bis 200 km/h**

(4) Bei Anhebung der Geschwindigkeit bis 200 km/h ist die Notwendigkeit von Untersuchungen in Abhängigkeit der Höhe der geplanten Geschwindigkeitsanhebung unter Berücksichtigung der Radsatzlast gemäß Anlage A01 zu prüfen. Es sind die im Ergebnis der Prüfung notwendigen Untersuchungen für die betroffenen geotechnischen Bauwerke durchzuführen.

Grundlegende Voraussetzung für eine Geschwindigkeitsanhebung ist die Schadensfreiheit der betroffenen geotechnischen Bauwerke sowie der Ausschluss des Vorhandenseins von schwingungsempfindlichen Böden. Das Ergebnis ist aktenkundig zu dokumentieren. Die Prüfung des Vorhandenseins von schwingungsempfindlichen Böden soll zumindest entsprechend der Checkliste Anlage A02 vorgenommen werden.

Die Untersuchungen bei Geschwindigkeitsanhebungen bis 200 km/h dürfen sich auf die in Anlage A01 als gesondert ausgewiesenen Bauwerke beschränken, soweit die allgemeinen Voraussetzungen bestätigt werden. Rechnerische Nachweise im Sinne von Abschnitt 5 sind nur im Zweifelsfall erforderlich.

Für Dämme, deren Böschungsneigungen die Regelneigungen nach 836.4102A01 einhalten, darf die ausreichende Tragfähigkeit vorausgesetzt werden, wenn die diesbezüglichen Bedingungen nach Ril 836.4102 einge-

halten sind. Bei inhomogen zusammengesetzten Dämmen ist die flachste der für die maßgebenden Bodengruppen geltenden Regelböschungsneigungen ausschlaggebend.

**Anhebung der Geschwindigkeit über 200 km/h**

(5) Bei Anhebungen der Geschwindigkeiten über 200 km/h hinaus ist nachzuweisen, dass die geotechnischen Bauwerke auf den Strecken mit den Sicherheitsbeiwerten nach dem geltenden bautechnischen Regelwerk, insbesondere DIN EN 1997-1 und DIN 1054, ausreichend tragfähig und gebrauchstauglich sind. Für die Nachweise gelten die Regelungen der 836.3001 unter Berücksichtigung von Abs. 5.

Die innere Tragfähigkeit von vorhandenen Stützbauwerken und Querungen sowie anderer geotechnischer Bauwerke aus künstlichen Baustoffen ist nach dem einschlägig geltenden Regelwerk als ausreichend nachzuweisen.

Abweichende Festlegungen sind mit Unternehmensinterner Genehmigung der DB Netz AG und Zustimmung im Einzelfall durch das EBA zulässig.

Die Nachweise bei Geschwindigkeitsanhebungen über 200 km/h dürfen sich auf geotechnische Bauwerke innerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001, Bild 1 beschränken, soweit die Schadensfreiheit der Bauwerke bestätigt werden kann und keine schwingungsempfindlichen Böden im Unterbau/ Untergrund vorhanden sind. Für Dämme mit Regelböschungsneigungen gilt der Nachweis als erbracht, wenn ein EBA-Prüfsachverständiger dies bestätigt (siehe Abs. 3(4)).

Nachweise zur dynamischen Stabilität nach 836.3001 müssen nur bei Vorhandensein von schwingungsempfindlichen Böden geführt werden.

**Anhebungen der Radsatzlasten bis 22,5 t**

(6) Sollen Anhebungen der Radsatzlast (RSL) um mehr als 10 % gegenüber der bisherigen tatsächlich gefahrenen RSL vorgenommen werden, sind für den gesamten betroffenen Streckenabschnitt Bewertungen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der bestehenden geotechnischen Bauwerke und des Fahrwegunterbaus vorzunehmen.

Bei Bauwerken, die im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten mit angehobenen Radsatzlasten liegen, sind Untersuchungen der Standsicherheiten durchzuführen, wenn sie zu den gesondert zu betrachtenden Bauwerken nach Anlage 1, Zeile 6 gehören. In Zweifelsfällen ist eine ausreichende Standsicherheit nachzuweisen und gutachterlich zu bestätigen.

Bei geotechnischen Bauwerken, die im Druckbereich von Eisenbahnlasten mit angehobenen Radsatzlasten liegen, ist die innere Tragfähigkeit zur Aufnahme der erhöhten Radsatzlasten gutachterlich zu bewerten. Nach Maßgabe der gutachterlichen Bewertung sind Materialuntersuchungen und Nachweise durchzuführen.

Bei einmaligen RSL-Anhebungen um bis zu 10 % der bisherigen RSL darf davon ausgegangen werden, dass die Regelungen des Abs. 2(1) zutreffen.

**Erhöhung von Radsatzlast und Geschwindigkeit**

(7) Eine Kombination einer Anhebung der RSL (gegenüber den bisher zulässigen RSL bis auf maximal 22,5 t) bzw. der Streckenklasse und einer Geschwindigkeitserhöhung erfordert für die betroffenen Streckenabschnitte bzw. geotechnischen Bauwerke eine Bewertung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit durch einen EBA-Prüfsachverständigen entsprechend Anlage A01, Tabelle 1, Zeile 6.

Für Strecken mit Geschwindigkeitsanhebungen auf max. 120 km/h kann die Bewertung durch objektkonkrete Prüfung der statischen und dynamischen Auswirkungen infolge der Belastungserhöhung vorgenommen werden.

Sofern die Radsatzlast und die Geschwindigkeit für verschiedene Zugarten angehoben werden sollen, kann auch die Beurteilung separat für die Erhöhung der Geschwindigkeit nach Abs. (4) und für die Anhebung der RSL nach Abs. (6) durchgeführt werden. Es gilt dann das jeweils strengere Kriterium.

**Vorliegende nachweise bzw. Untersuchungen**

(8) Bereits vorliegende Nachweise oder Untersuchungen zur Tragfähigkeit dürfen zur Bewertung schadensfreier Bauwerke berücksichtigt werden. Hat sich in statischer Sicht an den Randbedingungen der Nachweise bzw. Untersuchungen keine Änderung ergeben, ist eine gesonderte Bewertung für das betreffende Bauwerk nicht erforderlich.

**Nicht schadensfreie Bauwerke**

(9) Kann für nicht schadensfreie Bauwerke anhand der Untersuchungen bzw. Nachweise die ausreichende Tragfähigkeit nicht belegt werden, sind entsprechende bauliche Ertüchtigungsmaßnahmen vor Anhebung der Belastung durchzuführen.

**Anhebungen der Radsatzlasten über 22,5 t**

(10) Für den Einsatz von regelmäßig verkehrenden Transporten mit Radsatzlasten über 22,5 t (bis max. 25 t) gelten für bestehende Strecken bzw. Streckenabschnitte die Regelungen gemäß Ril 458.0301A011, wonach bei einer Erhöhung der Radsatzlast auf 25 t durch die Anhebung der statischen und dynamischen Belastung die Unterbaugege-

benheiten zu berücksichtigen sind. Als Vorgehensweise zur Bewertung der ausreichenden Tragfähigkeit der geotechnischen Bauwerke werden dabei die Bauwerke in Kategorien eingeteilt. Maßgebendes Kriterium ist die Auswirkung der Erhöhung der Radsatzlast auf das Tragverhalten des geotechnischen Bauwerkes.

(11) Höhere Geschwindigkeiten als die nach VzG ausgewiesenen Geschwindigkeiten um bis zu 40 km/h sind ohne weitere Untersuchungen für einzelne Fahrten möglich, z.B. für Probe- oder Hochtastfahrten. Dies gilt für Gleisabschnitte, die keine unterbaubedingten Langsamfahrstellen aufweisen und keine Bauwerke im Unterbau mit Tragfähigkeitsschäden vorhanden sind. Dies ist durch den zuständigen Anlagenverantwortlichen zu bestätigen.

**Anhebung der Geschwindigkeit für einzelne Fahrten**

## 4 Bauliche Änderungen

(1) Bauliche Änderungen dürfen an bestehenden geotechnischen Bauwerken nur vorgenommen werden, wenn für diese Änderungen eine ausreichende Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des bestehenden Bauwerks gutachterlich bestätigt wird.

**Eignung des Bestandsbauwerks**

(2) Für die geänderten Bauteile sowie bei wesentlichen baulichen Umbauten bzw. Erneuerungen im Unterbau sind Tragfähigkeitsnachweise gemäß Ril 836.3001 durchzuführen. Für einfache Planumsverbesserungsmaßnahmen und Randweganpassungen entsprechend Ril 836.4304 gilt dies nicht. Für tiefgegründete Oberleitungsmaste, Lärmschutzwände und Signale, die auf Bestandserdbauwerken erstellt werden, wird auf Ril 836.2001-2(4) verwiesen.

**Nachweise der geänderten Bauteile**

(3) Die Gesamtstandsicherheit des geänderten Bauwerks unter Einbeziehung des bestehenden Bauwerks ist bei wesentlichen Änderungen nachzuweisen.

Hierzu ist die Größe der Verringerung der Sicherheit gegen Erreichen des Grenzzustandes der Tragfähigkeit bzw. die Erhöhung des Ausnutzungsgrades zu ermitteln und gutachterlich durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik zu bewerten.

**Nachweise der Gesamtstandsicherheit**

(4) Bestehende Bauwerke, an denen bauliche Änderungen durchgeführt wurden, sollen solange verstärkt überwacht werden, bis bestätigt werden kann, dass sich durch die

**Verstärkte Überwachung**

bauliche Änderung keine schädlichen Nutzungsbedingungen, z.B. durch Verformungen, ergeben haben bzw. zu erwarten sind.

Soweit erforderlich, sind hierfür geotechnische und/ oder geodätische Messungen vorzusehen.

Die erforderlichen Messungen und Überwachungsmaßnahmen sind in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG festzulegen.

Bei der Bewertung der Änderungen auf die Nutzungsbedingungen, der Festlegung eines Messprogramms und der Auswertung der Messungen ist ein EBA-Prüfsachverständiger für Geotechnik zu beteiligen.

**Durchführung von Baumaßnahmen**

(5) Baumaßnahmen an bestehenden Bauwerken sind so durchzuführen, dass eine Verringerung der Standsicherheit vermieden wird, es sei denn, die Verringerung der Standsicherheit wird durch einen EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik als zulässig bestätigt.

Kann eine Verringerung der Standsicherheiten nicht als zulässig bestätigt werden, sind geeignete Vorwegmaßnahmen in Abstimmung mit den anlagenverantwortlichen Stellen der DB Netz AG und mit den zuständigen Stellen des EBA festzulegen.

Die Anwendung der Beobachtungsmethode nach Maßgabe der DIN EN 1997-1 und DIN 1054 ist unter den dort genannten Bedingungen bei Bauzuständen zulässig (siehe hierzu auch Modul 836.3001).

*Anmerkung: Bei der Vergabe und Durchführung von Baumaßnahmen an Bestandsbauwerken ist darauf zu achten, dass die vorhandenen Standsicherheiten bei Bestandsbauwerken auch unter denjenigen liegen können, die von den UVV zur sicheren Baudurchführung nach den zwischenzeitlich geltenden bautechnischen Regeln gefordert werden.*

*In Zweifelsfällen sollen zunächst die in Standsicherheitsberechnungen verwendeten Werte für die Scherparameter gutachterlich bewertet werden.*

## 5 Führen von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken

**Grundlagen der Nachweisführung**

(1) Für die Führung von Nachweisen bei bestehenden geotechnischen Bauwerken sind die Regelungen gemäß Ril 836.3001 zu beachten.

In schwierigen geometrischen Situationen dürfen numerische Verfahren zur Bestimmung maßgebender Bruchflächen bzw. -körper verwendet werden.

Probebelastungen von bestehenden Bauwerken können zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit herangezogen werden. Zum Nachweis der Tragfähigkeit dürfen Probebelastungen dann herangezogen werden, wenn durch die Probebelastungen auch die maßgeblichen möglichen Bruchflächen im Bauwerk erfasst werden. Dies ist durch UiG und ZiE zu bestätigen.

*Anmerkung: Probebelastungen zum Nachweis der Tragfähigkeit stellen bei bestehenden Bauwerken eine Ausnahme dar, da in der Regel keine Bruchzustände erzeugt werden können.*

(2) **Eisenbahnverkehrslasten**

Für Standsicherheitsnachweise bestehender Bauwerke sind für Eisenbahnverkehr im Regelfall die Bemessungslasten nach Modul 836.2001, Abschnitt 3 anzusetzen. In Einzelfällen dürfen mit UiG/ZiE die Einwirkungen aus Betriebsbelastungen zugrunde gelegt werden.

Bei konventionellen, ebenen Berechnungen zur Böschungsstandsicherheit darf auf den Ansatz der Fliehkraft gemäß Ril 836.2001-3.3(11) verzichtet werden.

Auf den Ansatz der Fliehkraft darf ebenso bei Berechnungen bestehender Stützbauwerke, die außerhalb des äußeren Druckbereiches liegen, verzichtet werden.

(3) **Berechnungsparameter**

Für Nachweise der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Bauwerken sind die erforderlichen Baugrunduntersuchungen zur Bestimmung von Bodenkennwerten, insbesondere von Scherfestigkeitsparametern, in Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen für Geotechnik im Einzelnen objektspezifisch festzulegen.

*Hinweis: Auf der Basis von Erfahrungen bestimmte oder der allgemein zugänglichen Literatur entnommene Bodenkennwerte der Scherfestigkeiten dürfen in der Regel nur für Untersuchungen zur Unterstützung der geotechnischen Bewertungen verwendet werden.*

*Für Nachweise der Tragfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Bauwerken sind in der Regel zusätzliche, über die Festlegungen der Ril 836.1002 und der DIN 4020 hinausgehende objektspezifische Untersuchungen erforderlich, mit denen Scherparameter entweder direkt bestimmt oder mit ermittelten Zustandsgrößen unmittelbar korreliert werden können.*

Die Versuche sind so durchzuführen, dass ausreichend zutreffende Werte der Scherparameter des Bodens, ins-

besondere für den charakteristischen Wert der Kohäsion von bindigen Böden, bestimmt werden können.

Kapillarkohäsion in nicht bindigen Böden darf bei der Ermittlung der Standsicherheit von bestehenden Erdbauwerken berücksichtigt werden, wenn ein Verlust der Kohäsion durch Austrocknung oder Wassersättigung dauerhaft ausgeschlossen ist

Die dauerhafte Wirksamkeit der Kapillarkohäsion ist von einem EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik, Tätigkeitsbereich Erd- und Grundbau zu bestätigen. Durch den Sachverständigen sind auch die Werte der Kapillarkohäsion festzulegen.

**Zu prüfende Gleitflächen bei Dammböschungen**

(4) Bei Nachweisen der Böschungsstabilität an bestehenden Eisenbahndämmen nach DIN 4084 sind diejenigen Gleitflächen zu untersuchen und zu bewerten, die innerhalb des Stützbereiches nach Ril 836.2001 liegen. Die Standsicherheit außerhalb liegender Bereiche darf nach visueller gutachterlicher Einschätzung bewertet werden.

**Sicherheitsfestlegungen**

(5) Bei Nachweisen der Tragfähigkeit von in Gebrauch befindlichen, dabei schadenfrei gebliebenen und nach Ril 836.8001 instandgehaltenen Erdbauwerken dürfen gegenüber einem Neubau verminderte Teilsicherheitsbeiwerte zugelassen werden.

Die Nachweisführung mit gegenüber einem Neubau verminderten Teilsicherheitsbeiwerten bedarf der UiG und ZiE unter Beteiligung eines einschlägig erfahrenen vom EBA-Prüfsachverständigen für Geotechnik.

**Bewertung der Ergebnisse**

(6) Die Berechnungsergebnisse sind vom Prüfsachverständigen für Geotechnik unter Berücksichtigung der Bauwerksduktilität und der sonstigen geotechnischen Randbedingungen im Hinblick auf die Folgerungen für die Nutzung der Bauwerke zu bewerten.

Bei ermittelten unzureichenden Sicherheiten ist die anlagenverantwortliche Stelle der DB Netz AG zu informieren. Durch diese ist über die Art der Abhilfemaßnahmen zu entscheiden. Die zuständigen Stellen des EBA sind unmittelbar zu informieren.

❑